

工程量清单汇总表

工程名称：即墨市2019年乡村公路安全生命防护工程（鳌山卫街道办事处）

第 1 页 共 2 页

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	500	清单 第500章 隧道	
6	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
7	700	清单 第700章 绿化及环境保护设施	
8		第100章至700章清单	
9		已包含在清单合计中的专项暂定金额小计	
10		清单合计减去专项暂定金额	
11		计日工合计	
12		不可预见费(暂定金额)	
13		分摊费用	
14		投标价	

工程量清单

货币单位：人民币 元

合同段：即墨市2019年乡村公路安全生命防护工程（鳌山卫街道办事处）

清单 第200章 路基

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
201-1	18cm厚级配碎石基层	m2	1251		
清单 第200章 路基 合计 人民币					

清单 第300章 路面

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
302-1	挖除18cm厚混凝土面层	m2	600		
302-2	20cm厚混凝土面层	m2	1251		
302-3	混凝土路面刻槽	m2	2160		
清单 第300章 路面 合计 人民币					

清单 第600章 安全设施及预埋管线

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
601-1	现浇混凝土防撞护栏	项	1		
601-1-1	SB混凝土护栏（大任河桥）	m	380		
601-1-2	SB混凝土护栏（竖向植筋）	m	340		
601-1-3	SB混凝土护栏（侧向植筋带基础）	m	349		
602-1-1	Gr-B-2B2护栏	m	48		
602-1-2	Gr-B-2E护栏	m	5518		
602-1-3	Gr-B-2B2(含钢筋混凝土基础)	m	430		
605-1	标线	项	1		
605-1-1	双组份减速标线	m2	108		
605-1-2	热熔标线	m2	2242		
605-1-3	橡胶减速丘	m	12		
604-1	示警桩	个	372		
604-2	道口标注	个	344		
604-3	安全设施拆除工程	项	1		
607-3-1	栏杆拆除	m	619		
607-3-2	拆除混凝土人行道（护轮带）	m3	161		
604-4	标志牌	项	1		
604-4-1	单柱式铝合金标志牌	项	1		
604-4-1-1	停车让行○600标志	个	26		
604-4-1-2	减速让行▽700标志	个	72		
604-4-1-3	限载标志○600标志	个	14		
604-4-1-4	漫水路标志△700标志	个	2		
604-4-1-5	凸面镜	个	3		
604-4-2	单悬臂铝合金标志牌	项	1		
604-4-2-1	警告标志△700标志	个	31		
604-4-2-2	雨雪天气禁止通行标志	个	1		
604-4-2-3	警告+限速标志△700+○600标志	个	9		
604-5	轮廓标	个	1487		
清单 第600章 安全设施及预埋管线 合计 人民币					