

平度市云山镇高家寨村自来水改造工程综合概算表

序号	项目编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	价值(元)
1	一	建筑工程				
2	1	土方工程				
3	1.1	0.6m3挖掘机挖土(III类土)	100m <sup>3</sup>	126.22		
4	1.2	管沟回填、压实(土料,干密度≤16.67kN/m <sup>3</sup> )	100m <sup>3</sup>	126.22		
5	1.3	混凝土路面拆除	m <sup>2</sup>	50.000		
6	1.4	混凝土路面恢复	m <sup>2</sup>	50.000		
7	2	2、管道工程				
8	2.1	dn90PE管道及安装(1.0MPa)	m	485.000		
9	2.2	dn75PE管道及安装(1.0MPa)	m	1355.000		
10	2.3	dn20PE管道及安装(1.6MPa)	m	30000.000		
11	2.4	DN20智能水表购安	个	300.000		
12	2.5	DN90智能水表购安	个	1.000		
13	2.6	入户水表池	座	26.000		
14	2.7	总水表池	座	1.000		
15	二	临时工程				
16	1	临时房屋	处	1.000		
17	三	第五部分独立费用				
18	1	一.工程建设监理费	%			
19	2	二.设计费(包含测量、预算等)				
20	四	合计				

平度市云山镇黄洼村自来水改造工程综合概算表

序号	项目编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	价值(元)
1	一	建筑工程				
2	1	土方工程				
3	1.1	0.6m3挖掘机挖土(III类土)	100m <sup>3</sup>	152.99		
4	1.2	管沟回填、压实(土料,干密度≤16.67kN/m <sup>3</sup> )	100m <sup>3</sup>	152.99		
5	1.3	混凝土路面拆除	m <sup>2</sup>	50.000		
6	1.4	混凝土路面恢复	m <sup>2</sup>	50.000		
7	2	2、管道工程				
8		dn110PE管道及安装(1.0MPa)	m	279.000		
9	2.1	dn90PE管道及安装(1.0MPa)	m	775.000		

10	2.2	dn75PE管道及安装(1.0MPa)	m	642.000		
11		dn63PE管道及安装(1.0MPa)	m	31.000		
12	2.3	dn20PE管道及安装(1.6MPa)	m	38600.000		
13	2.4	DN20智能水表购安	个	386.000		
14	2.5	DN110智能水表购安	个	1.000		
15	2.6	入户水表池	座	36.000		
16	2.7	总水表池	座	1.000		
17	二	临时工程				
18	1	临时房屋	处	1.000		
19	三	<b>第五部分独立费用</b>				
20	1	一.工程建设监理费	%			
21	2	二.设计费(包含测量、预算等)				
22	四	<b>合 计</b>				

**平度市云山镇王埠村自来水改造工程综合概算表**

序号	项目编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	价值(元)
1	一	<b>建筑工程</b>				
2	1	<b>土方工程</b>				
3	1.1	0.6m3挖掘机挖土(III类土)	100m <sup>3</sup>	125.41		
4	1.2	管沟回填、压实(土料,干密度≤16.67kN/m <sup>3</sup> )	100m <sup>3</sup>	125.41		
5	1.3	混凝土路面拆除	m <sup>2</sup>	50.000		
6	1.4	混凝土路面恢复	m <sup>2</sup>	50.000		
7	2	<b>2、管道工程</b>				
8	2.1	dn90PE管道及安装(1.0MPa)	m	151.000		
9	2.2	dn75PE管道及安装(1.0MPa)	m	880.000		
10	2.3	dn20PE管道及安装(1.6MPa)	m	32000.000		
11	2.4	DN20智能水表购安	个	320.000		
12	2.5	DN90智能水表购安	个	1.000		
13	2.6	入户水表池	座	22.000		
14	2.7	总水表池	座	1.000		
15	二	临时工程				
16	1	临时房屋	处	1.000		
17	三	<b>第五部分独立费用</b>				
18	1	一.工程建设监理费	%			
19	2	二.设计费(包含测量、预算等)				
20	四	<b>合 计</b>				