

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南村海鸣路提升工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		绿化工程					
		加宽段					
1	050102001001	栽植乔木 1. 种类:雪松; 2. 胸径: 3. 株高:>5m; 4. 冠幅:>250cm; 5. 分枝点:	株	216.00			
2	050102001002	栽植乔木 1. 种类:乔木红叶石楠; 2. 胸径: 3. 株高:2m以上; 4. 冠幅:150cm以上; 5. 枝下高:	株	46.00			
3	050102001003	栽植乔木 1. 种类:大叶女贞; 2. 胸径:8cm以上; 3. 株高:>3.5m; 4. 冠幅:250-300cm; 5. 枝下高:	株	38.00			
6	050102001006	栽植乔木 1. 种类:黄山栾; 2. 胸径:10cm以上; 3. 株高:>5m; 4. 冠幅:300-350cm; 5. 分枝点:	株	86.00			
7	050102001007	栽植乔木 1. 种类:晚樱; 2. 胸径:8cm; 3. 株高:2.5-3.0m; 4. 冠幅:250-300cm; 5. 分枝点:	株	217.00			
8	050102001008	栽植乔木 1. 种类:西府海棠; 2. 胸径:5-6cm; 3. 株高:2.0-2.5m; 4. 冠幅:200-250cm; 5. 分枝点:	株	45.00			
9	050102001009	栽植乔木 1. 种类:紫薇; 2. 胸径:5-6cm; 3. 株高:2.0-2.5m; 4. 冠幅:150-200cm; 5. 分枝点:	株	82.00			
10	050102001010	栽植乔木 1. 种类:紫玉兰; 2. 胸径:5-6cm; 3. 株高:2.0-2.5m; 4. 冠幅:200-250cm; 5. 分枝点:	株	91.00			
11	050102001011	栽植乔木 1. 种类:(丛生白桦)丛生五角枫; 2. 胸径: 3. 株高:2.5-3.0m; 4. 冠幅:250-300cm; 5. 分枝点:	株	25.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南村海鸣路提升工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
12	050102002001	栽植灌木 1. 种类:金边黄杨; 2. 苗高:1.0m; 3. 冠幅:100cm; 4. 形状: 5. 起挖方式: 6. 球形	株	111.00			
13	050102002002	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠; 2. 苗高:1.0m; 3. 冠幅:100cm; 4. 形状: 5. 起挖方式: 6. 球形	株	79.00			
14	050102002003	栽植灌木 1. 种类:榆叶梅; 2. 苗高:1.0m; 3. 冠幅:100cm; 4. 形状: 5. 起挖方式:	株	54.00			
15	050102002004	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠; 2. 苗高:50cm; 3. 冠幅:25-30cm; 4. 形状: 5. 起挖方式: 6. 养护期: 7. 满植, 25株/m2	m2	928.00			
16	050102002005	栽植灌木 1. 种类:金森女贞; 2. 苗高:50cm; 3. 冠幅:25-30cm; 4. 形状: 5. 起挖方式: 6. 养护期: 7. 满植, 25株/m2	m2	424.00			
17	050102002006	栽植灌木 1. 种类:金焰绣线菊; 2. 苗高:50cm; 3. 冠幅:25-30cm; 4. 形状: 5. 起挖方式: 6. 养护期: 7. 满植, 25株/m2	m2	341.00			
18	050102008001	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:鼠尾草; 2. 苗高:30cm; 3. 冠幅:15-20cm; 4. 养护期: 5. 满植, 49丛/m ²	m2	99.00			
19	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:混播型草坪; 2. 铺种方式:播种 3. 播种量:冷季型草种两种混播; 4. 养护期:两年	m2	3196.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南村海鸣路提升工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
22	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求: 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 弃土运距:	m3	1260.00			
23	05B001	洒水车	m3	1616.85			
		合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南村海鸣路绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
							0.00
		绿化工程					0.00
1	050102001001	移植乔木 1. 种类:雪松; 2. 胸径: 15cm以内 3. 株高:>5m; 4. 冠幅:> 5. 分枝点:	株	7.00			
2	050102001002	移植乔木 1. 种类:黄杨(华为厂南--杜戈庄) 2. 胸径: 5cm以内; 3. 株高:>2m; 4. 冠幅: 5. 分枝点:	株	353.00			
3	050102001003	移植乔木 1. 种类:国槐(国人厂门前--杜戈庄) 2. 胸径: 8cm以内; 3. 株高:>2m; 4. 冠幅: 5. 分枝点:	株	190.00			
4	050102001004	移植乔木 1. 种类:国槐(华为厂南--杜戈庄) 2. 胸径: 8cm以内; 3. 株高:>2m; 4. 冠幅: 5. 分枝点:	株	40.00			
5	050102001005	移植乔木 1. 种类:樱花(华为南--杜戈庄) 2. 胸径: 8cm以内; 3. 株高:2m内; 4. 冠幅: 5. 枝下高:	株	160.00			
6	050102002001	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠; 金焰绣线菊 2. 苗高:70cm以内; 3. 冠幅:25-30cm; 4. 形状: 5. 起挖方式: 6. 养护期: 7. 满植, 25株/m2	m2	349.00			
7	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求: 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 弃土运距:	m3	115.00			
10	05B002	洒水车	m3	568.10			
11	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:5KM 3. 人工装车外运	m3	102.00			
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种:1000*100*100芝麻灰花岗岩; 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3. 80厚C15混凝土垫层; 4. 素土夯实(压实度≥95%) 5. 包括挖运土方等全部工作内容 6. 包含加宽段树池界石	m	567.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南村海鸣路绿化工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种:1000*150*200芝麻灰花岗岩; 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3. 80厚C15混凝土垫层; 4. 素土夯实(压实度≥95%) 5. 包括挖运土方等全部工作内容	m	746.00			
14	05B003	混凝土道面切缝(>15cm)	m	238.00			
15	010101001001	平整场地(垃圾场清理平整) 1. 土壤类别: 2. 弃土运距: 3. 取土运距:	m ²	950.00			
		合计					