

# 项目说明

采购内容及分包情况：本项目为平度市第三人民医院屋面机房改造项目。共分一个包，包 01 为屋面机房改造工程。详见下方要求。

包号	设备名称	数量	采购预算（万元）	备注
包 01	屋面机房改造工程	一宗	40.00	

## 一、 招标内容

本招标范围内所有钢结构（包含彩钢板、保温内的所有工程量）的深化设计、加工制作、预拼装、喷砂除锈、防腐涂装、构件运输，钢柱钢梁在工厂整根制作后进行运输；竣工资料整理移交，施工期间和质量保修期内的质量缺陷等工作内容。

本工程地点：山东省平度市第三人民医院院内，项目在五层屋面，面积约 700 平米，施工内容包括设备材料采购、运输、吊装、焊接、门窗及房间内的照明等内容

二、 项目安装工程量清单：另附

三、 主要材料参考品牌：

H 型钢柱、C 型钢骨架：河唐钢铁、宝钢、武钢

屋面及墙面板：青岛红英、山东华胤、江苏万事达

四、 技术标准、规范、法规

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《钢结构工程施工验收规范》GB50205-2001

《建筑结构用钢板》GB/T1591-2008

《碳素钢结构》GBT700-2006

《低合金高强度钢》GB/T1591-2008

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤分级法》GB11345

除遵守以上规范外，尚应符合国家现行有关规范、规程的规定。