

# 采购需求

## 1. 项目说明

### 1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明:   /  。

### 1.2 响应报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额,应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明: 本项目无暂列金。

1.3 其他说明: 响应报价须包括图纸及清单范围内工程施工、验收、评审、保修等一切费用。

### 1.4 施工图纸(另附)

### 1.5 工程量清单

1.6 主要建设内容: 平度市 2020 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)大中型水库移民后期扶持基金(资金)东阁街道姜家屯村美丽移民村建设项目

1、广场工程: 新建广场一处,长 41.5m,宽 33.5m,建设面积 1390.25 m<sup>2</sup>。

2、道路工程: 村内南北主干道路长 176m,拓宽 2.5m,采用 C30 混凝土路面厚 18cm,拓宽面积 440 m<sup>2</sup>;村东西道路拓宽 5 条,长 1034m,平均拓宽 1.15m,

拓宽面积 1184 m<sup>2</sup>，采用 C30 混凝土路面厚 15cm。

3、绿化工程：种植榉树 11 棵，海棠树 488 棵，石榴树 1222 棵，大叶黄杨球 175 棵，红叶石楠球 189 棵，月季花 3944 棵，红叶石楠容器苗 560 棵，瓜子黄杨容器苗 560 棵，欧石竹 56525 棵，撒草花籽 1722 m<sup>2</sup>。

4、亮化工程：安装 60W 太阳能路灯 7 盏，安装 LED 光源 300W\*4 照明路灯 2 盏，移动现状路灯 5 盏。

5、美化工程：村内新建景观墙两处，共计长 40.5m，高 3m，新建照壁 1 处，长 1.5m，高 1.9m；村内重建院墙 6 处，共计 197m，高度 2.8m；新建景观花墙一处，共计 56m，高度 1.44m；村内墙体采用丙烯酸涂料粉刷 5245.91 m<sup>2</sup>；墙面手绘 77.91 m<sup>2</sup>；设置村名牌一处。

6、排水工程：排水沟改建 338m，其中，采用  $\Phi$ 60 预制砼管 176m，采用 M10 浆砌明渠排水沟 162m；排水沟清淤、维修 348m；新建 3 条街道散水，共计长 865m，宽 1.1-2.0m。

## 2. 技术标准、施工要求和工程量清单

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下：

序号	材料和工程设备名称	技术指标	允许偏离范围	备注
1				
2				
.....				

### 2.3 工程量清单

项目编号	工程或费用名称	单位	数量
1	3	4	5
1	第一部分建筑工程		
1.1	一. 广场		
1.1.1	1. 植物园		
1.1.1.1	建筑物拆除	m <sup>3</sup>	69.160
1.1.1.2	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	69.160
1.1.1.3	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 增运 1km)	m <sup>3</sup>	69.160

	(5.0 倍)		
1.1.1.4	清表	m <sup>2</sup>	11.025
1.1.1.5	地基整平压实	m <sup>2</sup>	223.545
1.1.1.6	C25 砼垫层 100 厚	m <sup>3</sup>	7.098
1.1.1.7	1:3 水泥砂浆干铺 30 厚	m <sup>3</sup>	7.098
1.1.1.8	200-400 黄木纹板岩碎拼 30 厚, 留缝 3-5 购置及安装	m <sup>2</sup>	54.600
1.1.1.9	100*300 自然面青石板 30 厚购置及安装	m <sup>2</sup>	10.920
1.1.1.10	200*200 自然面青石板 30 厚购置及安装	m <sup>2</sup>	4.200
1.1.1.11	15cm 厚 C30 砼路面	m <sup>2</sup>	158.025
1.1.1.12	30cm 高锌钢围栏	m	55.500
1.1.1.13	红叶石楠器容器苗 (高度 25cm, 冠幅 25cm)	棵	560.000
1.1.1.14	月季花 (高度 50cm, 冠幅 40cm)	棵	88.000
1.1.1.15	欧石竹 (种植密度 60-80 棵/m <sup>2</sup> )	棵	4865.000
1.1.1.16	瓜子黄杨容器苗 (高度 25cm, 冠幅 25cm)	棵	560.000
1.1.1.17	大叶黄杨球 (高度 70cm, 冠幅 90cm)	棵	4.000
1.1.2	2. 景观墙		
1.1.2.1	MU10 毛石基础	m <sup>3</sup>	7.650
1.1.2.2	M10 水泥砂浆砌砖墙体	m <sup>3</sup>	51.780
1.1.2.3	水泥砂浆抹面 20 厚	m <sup>2</sup>	230.920
1.1.2.4	C25 砼构造柱	m <sup>3</sup>	1.421
1.1.2.5	C25 砼梁	m <sup>3</sup>	11.020
1.1.2.6	钢筋	t	0.980
1.1.2.7	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	7.730
1.1.2.8	灰色筒瓦	m <sup>2</sup>	31.890
1.1.2.9	C25 砼照壁基础	m <sup>3</sup>	0.208
1.1.2.10	外墙面丙烯酸涂料粉刷	m <sup>2</sup>	93.490
1.1.2.11	外墙面手绘	m <sup>2</sup>	93.490
1.1.2.12	普通标准钢模板 (一般部位)	m <sup>2</sup>	17.317
1.1.2.13	1:3 水泥砂浆垫层 30 厚	m <sup>2</sup>	24.300
1.1.3	3. 广场		
1.1.3.1	建筑物拆除	m <sup>3</sup>	69.930
1.1.3.2	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输 (露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	69.930
1.1.3.3	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输 (露天, 增运 1km) (5.0 倍)	m <sup>3</sup>	69.930
1.1.3.4	清表	m <sup>2</sup>	389.550
1.1.3.5	砼地面拆除	m <sup>3</sup>	113.400
1.1.3.6	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输 (露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	113.400
1.1.3.7	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输 (露天, 增运 1km) (5.0 倍)	m <sup>3</sup>	113.400
1.1.3.8	地面整平压实	m <sup>2</sup>	1099.750
1.1.3.9	300*300 火烧面花岗岩 30 厚购置及安装 (异形)	m <sup>2</sup>	78.500
1.1.3.10	500*1000 花岗岩 30 厚购置及安装 (异形)	m <sup>2</sup>	34.560
1.1.3.11	500*500 火烧面花岗岩 30 厚购置及安装	m <sup>2</sup>	490.896

1.1.3.12	C25 砼垫层 100 厚	m <sup>3</sup>	60.959
1.1.3.13	1:3 水泥砂浆干铺 20 厚	m <sup>3</sup>	1.220
1.1.3.14	C30 砼停车场地面 15cm 厚	m <sup>2</sup>	382.250
1.1.3.15	停车场车位标线	m	259.875
1.1.4	4. 绿化带		
1.1.4.1	条料石路缘石(宽度 0.1*高度 0.2) 购置安装	m	50.400
1.1.4.2	榉树 (胸径 10cm)	棵	11.000
1.1.4.3	红叶石楠球 (高度 70cm, 冠幅 90cm)	棵	18.000
1.1.4.4	月季花 (高度 30cm, 冠幅 20cm)	棵	24.000
1.1.5	5. 其他		
1.1.5.1	成品坐凳 1500*400*400	个	2.000
1.1.5.2	太阳能路灯 (灯整高 6m, 灯杆采用 q235 优质钢材, 一次折弯卷杆成型, 整体热镀锌防腐再喷塑, 上口径 60mm, 下口径 140mm, 厚度 2.5mm, 法兰 260*260*10mm; 灯具外壳为铝压铸加厚壳小金豆; 灯具 LED 光源 60W; 蓄电池采用 108ah 磷酸铁锂电池) 购置安装、调试。	盏	2.000
1.1.5.3	路灯基础 (含路面破除、修复、土方开挖、回填、基础浇筑等)	盏	2.000
1.1.5.4	照明路灯 (灯整高 8m, 灯杆采用 q235 优质钢材, 一次折弯卷杆成型, 整体热镀锌防腐再喷塑, 上口径 75mm, 下口径 170mm, 厚度 3.25mm, 法兰 320*320*14mm; 灯具外壳为铝压铸加厚高杆灯专用投光灯外壳; 灯具 LED 光源 300W*4; ) 购置及安装、调试 (含电缆、配电箱等)	盏	2.000
1.1.5.5	路灯基础 (含路面破除、修复、土方开挖、回填、基础浇筑等)	盏	2.000
1.1.5.6	健身器材	套	1.000
1.1.5.7	不锈钢垃圾四分类垃圾箱	个	2.000
1.1.5.8	2 蹲位成品厕所购置及安装 (含水电)	个	1.000
1.1.5.9	DN32 PPR 管道	m	50.000
1.1.5.10	2*2.5 铜线购置安装	m	50.000
1.1.5.11	砖砌阀井 80cm*80cm*1.5m (含相关构件)	个	1.000
1.1.5.12	砼井圈	个	1.000
1.1.5.13	球墨铸铁井盖	个	1.000
1.1.5.14	村名牌	座	1.000
1.1.5.15	村名牌 C25 砼基础	m <sup>3</sup>	0.900
1.1.5.16	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装, I、II 类土 (运距 ≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	529.200
1.1.5.17	建筑物土石料回填 (土料夯填)	m <sup>3</sup>	476.280
1.2	二. 南北道路		
1.2.1	J1 道路		
1.2.1.1	C30 砼路面 (18cm)	m <sup>2</sup>	459.375
1.2.1.2	2-4cm 碎石垫层	m <sup>2</sup>	72.352
1.2.1.3	减速带	m	14.000
1.2.1.4	DN600 预制钢筋砼圆管涵 (含安装)	m	183.750

1.2.1.5	1:3 水泥砂浆填缝	m <sup>3</sup>	2.218
1.2.1.6	20 号 10*10 钢丝网	m <sup>2</sup>	62.647
1.2.1.7	1:2.5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	1.566
1.2.1.8	模板	m <sup>2</sup>	105.600
1.2.1.9	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装, I、II 类土(运距≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	306.250
1.2.1.10	建筑物土石料回填(土料夯填)	m <sup>3</sup>	290.938
1.2.1.11	砼管井拆除	m <sup>3</sup>	0.810
1.2.1.12	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	0.810
1.2.1.13	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 增运 1km) (5.0 倍)	m <sup>3</sup>	0.810
1.2.1.14	C25 砼管井	m <sup>3</sup>	3.398
1.2.1.15	水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	0.851
1.2.1.16	预制钢筋砼井盖 1000*1000*40	个	1.000
1.2.1.17	砼井圈	个	1.000
1.2.1.18	C25 砼基础(雨水口)	m <sup>3</sup>	0.496
1.2.1.19	C25 细石砼(雨水口)	m <sup>3</sup>	0.050
1.2.1.20	砖砌体(雨水口)	m <sup>3</sup>	2.562
1.2.1.21	铸铁篦子	个	4.000
1.2.1.22	砼井圈	个	4.000
1.2.1.23	路灯移动	盏	5.000
1.2.1.24	线杆移动	根	5.000
1.2.1.25	30cm 高锌钢围栏	m	388.500
1.2.1.26	海棠树(胸径 6cm, 含购置、种植及养护一年)	棵	65.000
1.2.1.27	月季花(高度 50cm, 冠幅 40cm)	棵	525.000
1.2.1.28	欧石竹(种植密度 60-80 棵/m <sup>2</sup> )	棵	31500.000
1.2.1.29	撒草花籽并养护	m <sup>2</sup>	1050.000
1.2.2	J2 道路		
1.2.2.1	排水沟砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	106.470
1.2.2.2	排水沟清淤(人工)	m <sup>3</sup>	25.350
1.2.2.3	30cm 高锌钢围栏	m	399.000
1.2.2.4	海棠树(胸径 6cm, 含购置、种植及养护一年)	棵	68.000
1.2.2.5	月季花(高度 50cm, 冠幅 40cm)	棵	336.000
1.2.2.6	欧石竹(种植密度 60-80 棵/m <sup>2</sup> )	棵	20160.000
1.2.2.7	撒草花籽并养护	m <sup>2</sup>	672.000
1.2.2.8	清表	m <sup>2</sup>	705.600
1.2.3	J3 道路		
1.2.3.1	DN300 预制钢筋混凝土圆管涵(含安装)	m	20.000
1.2.3.2	c25 砼挡墙	m <sup>3</sup>	12.376
1.2.3.3	c25 砼基础	m <sup>3</sup>	1.768
1.2.3.4	C30 路面破除	m <sup>3</sup>	5.400
1.2.3.5	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	5.400
1.2.3.6	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 增运 1km) (5.0 倍)	m <sup>3</sup>	5.400

1.2.3.7	C30 路面修复 15cm 厚	m <sup>2</sup>	30.000
1.2.3.8	1:3 水泥砂浆填缝	m <sup>2</sup>	0.882
1.2.3.9	20 号 10*10 钢丝网	m <sup>3</sup>	27.915
1.2.3.10	1:2.5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.698
1.2.3.11	模板	m <sup>2</sup>	58.800
1.2.3.12	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装, I、II 类土 (运距 ≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	48.060
1.2.3.13	建筑物土石料回填 (土料夯填)	m <sup>3</sup>	38.448
1.2.4	J4 道路		
1.2.4.1	排水沟砂浆勾缝	m <sup>3</sup>	5.229
1.2.4.2	排水沟清淤 (人工)	m <sup>3</sup>	24.900
1.2.4.3	石榴树 (胸径 6cm, 含购置、种植及养护一年)	棵	21.000
1.2.5	J6 道路		
1.2.5.1	水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	255.360
1.2.5.2	水泥砂浆砌砖	m <sup>3</sup>	40.320
1.2.5.3	DN500 预制钢筋混凝土圆管涵 (含安装)	m	12.000
1.2.5.4	c25 砼挡墙	m <sup>3</sup>	7.797
1.2.5.5	c25 砼基础	m <sup>3</sup>	1.114
1.2.5.6	C30 路面破除	m <sup>3</sup>	3.240
1.2.5.7	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输 (露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	3.240
1.2.5.8	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输 (露天, 增运 1km) (5.0 倍)	m <sup>3</sup>	3.240
1.2.5.9	C30 路面修复 15cm 厚	m <sup>2</sup>	18.000
1.2.5.10	1:3 水泥砂浆填缝	m <sup>3</sup>	0.630
1.2.5.11	20 号 10*10 钢丝网	m <sup>2</sup>	19.939
1.2.5.12	1:2.5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.498
1.2.5.13	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装, I、II 类土 (运距 ≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	70.915
1.2.5.14	建筑物土石料回填 (土料夯填)	m <sup>3</sup>	56.732
1.2.5.15	海棠树 (胸径 6cm, 含购置、种植及养护一年)	棵	109.000
1.3	三. 东西道路		
1.3.1	W1 道路		
1.3.1.1	清表	m <sup>2</sup>	544.500
1.3.1.2	海棠树 (胸径 6cm, 含购置、种植及养护一年)	棵	82.000
1.3.1.3	浆砌水泥方砖挡墙	m <sup>3</sup>	147.600
1.3.1.4	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	36.900
1.3.1.5	排水沟清淤 (人工清淤)	m <sup>3</sup>	55.350
1.3.1.6	水泥砂浆砌砖墙体 (门前花园)	m <sup>3</sup>	2.806
1.3.1.7	水泥砂浆抹面 (门前花园)	m <sup>2</sup>	5.850
1.3.1.8	预制砼花砖 (门前花园)	m <sup>3</sup>	38.367
1.3.1.9	C25 砼压顶 (门前花园)	m <sup>3</sup>	15.347
1.3.1.10	水泥砂浆砌砖墙基础 (门前花园)	m <sup>3</sup>	1.403
1.3.1.11	月季花 (高度 50cm, 冠幅 40cm)	棵	722.000
1.3.1.12	石榴树 (胸径 6cm, 含购置、种植及养护一年)	棵	75.000
1.3.1.13	红叶石楠球 (高度 70cm, 冠幅 90cm)	棵	171.000

1.3.1.14	大叶黄杨球（高度 70cm，冠幅 90cm）	棵	171.000
1.3.1.15	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装，I、II类土(运距≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	54.450
1.3.1.16	建筑物土石料回填(土料夯填)	m <sup>3</sup>	43.560
1.3.2	2. W2 道路		
1.3.2.1	清表	m <sup>2</sup>	606.900
1.3.2.2	30cm 高锌钢围栏	m	444.000
1.3.2.3	月季花（高度 50cm，冠幅 40cm）	棵	578.000
1.3.2.4	石榴树（胸径 2cm，含购置、种植及养护一年）	棵	289.000
1.3.2.5	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装，I、II类土(运距≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	111.440
1.3.2.6	建筑物土石料回填(土料夯填)	m <sup>3</sup>	89.152
1.3.2.7	C30 砼散水（80 厚）	m <sup>3</sup>	33.360
1.3.2.8	C30 砼排水	m <sup>3</sup>	3.216
1.3.2.9	C30 砼路面 15cm 厚	m <sup>2</sup>	375.270
1.3.2.10	模板	m <sup>2</sup>	105.530
1.3.3	3. W3 道路		
1.3.3.1	清表	m <sup>2</sup>	26.250
1.3.3.2	C30 砼散水（80 厚）	m <sup>3</sup>	24.552
1.3.3.3	C30 砼排水	m <sup>3</sup>	3.706
1.3.3.4	C30 砼路面 15cm 厚	m <sup>2</sup>	324.975
1.3.3.5	30cm 高锌钢围栏	m	27.000
1.3.3.6	月季花（高度 50cm，冠幅 40cm）	棵	25.000
1.3.3.7	石榴树（胸径 2cm，含购置、种植及养护一年）	棵	13.000
1.3.3.8	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装，I、II类土(运距≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	92.405
1.3.3.9	建筑物土石料回填(土料夯填)	m <sup>3</sup>	73.924
1.3.3.10	模板	m <sup>2</sup>	107.420
1.3.4	4. W4 道路		
1.3.4.1	清表	m <sup>2</sup>	622.650
1.3.4.2	30cm 高锌钢围栏	m	277.200
1.3.4.3	月季花（高度 50cm，冠幅 40cm）	棵	593.000
1.3.4.4	石榴树（胸径 2cm，含购置、种植及养护一年）	棵	297.000
1.3.4.5	C30 砼散水（80 厚）	m <sup>3</sup>	14.784
1.3.4.6	C30 砼排水	m <sup>3</sup>	1.613
1.3.4.7	C30 砼路面 15cm 厚	m <sup>2</sup>	25.799
1.3.4.8	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装，I、II类土(运距≤0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	50.630
1.3.4.9	建筑物土石料回填(土料夯填)	m <sup>3</sup>	40.507
1.3.4.10	模板	m <sup>2</sup>	52.920
1.3.5	5. W5 道路		
1.3.5.1	清表	m <sup>2</sup>	361.200
1.3.5.2	30cm 高锌钢围栏	m	357.000
1.3.5.3	月季花（高度 50cm，冠幅 40cm）	棵	344.000
1.3.5.4	石榴树（胸径 2cm，含购置、种植及养护一年）	棵	172.000
1.3.6	6. W6 道路		
1.3.6.1	清表	m <sup>2</sup>	744.450

1.3.6.2	30cm 高锌钢围栏	m	392.000
1.3.6.3	月季花（高度 50cm，冠幅 40cm）	棵	709.000
1.3.6.4	石榴树（胸径 2cm，含购置、种植及养护一年）	棵	355.000
1.3.7	7. W7 道路		
1.3.7.1	清表	m <sup>2</sup>	369.000
1.3.7.2	海棠树（胸径 6cm，含购置、种植及养护一年）	棵	44.000
1.3.8	8. 其他		
1.3.8.1	建筑物拆除	m <sup>3</sup>	11.070
1.3.8.2	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	11.070
1.3.8.3	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 增运 1km) (5.0 倍)	m <sup>3</sup>	11.070
1.3.8.4	C30 砼污水沉淀池	m <sup>3</sup>	20.535
1.3.8.5	水泥砂浆砌砖墙体	m <sup>3</sup>	27.675
1.3.8.6	水泥砂浆抹面 20 厚	m <sup>2</sup>	92.250
1.3.8.7	水泥砂浆砌砖基础	m <sup>3</sup>	11.070
1.3.8.8	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装, I、II 类土(运距 ≤ 0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	29.756
1.3.8.9	建筑物土石料回填(土料夯填)	m <sup>3</sup>	23.805
1.3.8.10	预制 C30 钢筋砼盖板 110 厚	m	32.000
1.3.8.11	模板	m <sup>2</sup>	16.430
1.4	四. 景观墙		
1.4.1	1. 院墙重建		
1.4.1.1	建筑物拆除	m <sup>3</sup>	79.430
1.4.1.2	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 运距 5km)	m <sup>3</sup>	79.430
1.4.1.3	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣, 8t 自卸汽车运输(露天, 增运 1km) (5.0 倍)	m <sup>3</sup>	79.430
1.4.1.4	水泥砂浆砌砖墙体	m <sup>3</sup>	278.678
1.4.1.5	水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	1161.160
1.4.1.6	MU10 毛石基础	m <sup>3</sup>	37.233
1.4.1.7	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	28.368
1.4.1.8	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装, I、II 类土(运距 ≤ 0.5km, 自卸汽车 5t)	m <sup>3</sup>	55.849
1.4.1.9	建筑物土石料回填(土料夯填)	m <sup>3</sup>	44.680
1.4.2	2. 景观花墙		
1.4.2.1	预制砼花砖(150mm 厚)	m <sup>3</sup>	8.977
1.4.2.2	水泥砂浆砌砖墙体	m <sup>3</sup>	7.008
1.4.2.3	水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	29.200
1.4.2.4	C25 砼基础	m <sup>3</sup>	7.762
1.4.2.5	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	2.822
1.4.3	3. 其他		
1.4.3.1	镂空铁艺大门 3*2	扇	1.000
1.4.3.2	模板	m <sup>2</sup>	33.109
1.5	五. 其他		
1.5.1	1. 村外工程		
1.5.1.1	海棠树(胸径 6cm, 含购置、种植及养护一年)	棵	120.000



1.5.1.2	太阳能路灯（灯整高 6m，灯杆采用 q235 优质钢材，一次折弯卷杆成型，整体热镀锌防腐再喷塑，上口径 60mm，下口径 140mm，厚度 2.5mm，法兰 260*260*10mm；灯具外壳为铝压铸加厚壳小金豆；灯具 LED 光源 60W；蓄电池采用 108ah 磷酸铁锂电池）购置安装、调试	盏	5.000
1.5.1.3	路灯基础（含路面破除、修复、土方开挖、回填、基础浇筑等）	盏	5.000
1.5.2	2. 村内工程		
1.5.2.1	外墙面丙烯酸涂料粉刷	m <sup>2</sup>	5168.625
1.5.2.2	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装，I、II 类土（运距 5km，自卸汽车 5t）	m <sup>3</sup>	934.280
1.5.2.3	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装，I、II 类土（每增运 1km，自卸汽车 5t）	m <sup>3</sup>	934.280

### 3. ★商务条款

3.1 计划工期：46 日历天（如因不可抗力因素造成成交供应商无法施工的，成交供应商须与采购人协商，经采购人同意后，方可顺延工期）。

3.2 建设地点：东阁街道姜家屯村

3.3 合同签订：成交供应商须与采购人签订施工合同。

3.4 付款方式：工程完成 50%后，拨付进度款到合同价的 30%，工程竣工验收合格后，拨付到合同价的 97%；经审计后，工程质量保修期满，复验合格后，按审定工程造价付清余款。

3.5 质量要求：合格。

3.6 质保期：本工程质保期一年，国家主管部门或者行业标准有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。